Centro de Iniciativa Empresarial, en Priego de Córdoba

FICHA TÉCNICA

Ubicación: Cordoba (España)
Año de Realización: 2013-2014
Cliente: DRAGADOS
Superficie:
Propiedad: DIPUTACION DE CÓRDOBA
Alcance de los trabajos: Proyecto de refuerzo de la estructura existente y constructivo de la nueva estructura sobre rasante

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio que originalmente se proyectó para un uso de mercado de abastos, y que una vez ejecutada la cimentación y estructura bajo rasante se decidió el cambio de uso, distribución e incluso de huella del edificio sobre rasante.

La constructora adjudicataria ha sido DRAGADOS, ha entrado en la obra con la estructura bajo rasante realizada por otra constructora, y nos ha encargado la revisión de la estructura existente, proyecto de refuerzo de la misma y proyecto constructivo de la estructura sobre rasante.

La morfología del edificio inicialmente proyectado era con varios desniveles y rampas en el forjado de planta baja (desniveles hasta 1.60 en la misma planta). Se pretende unificar la plataforma de dicha planta, para lo cual se planteará una subestructura metálica ligera con forjado de chapa nervada, apoyada en el forjado existente.

Además es necesario hacer nacer varios pilares en dicha planta para sustentar los nuevos forjados, por lo que se proyectan varias actuaciones de refuerzo en la estructura existente.

El edificio se financia a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una inversión de casi 2 millones de Euros.